http://sa-mosobl.ru/

Email.: sa-mosobl@mail.ru

«СТРОЙ –АЛЬЯНС»

«Ремонт комфорт»

http://sa-mosobl.ru/

Email.: sa-mosobl@mail.ru

Сроки выполнения фиксируются договором: 35 рабочих дней (1-комнатная квартира); 35-40 рабочих дней (2 –комнатная квартира); 45-50 рабочих дней (3 – комнатная квартира)

Техническое задание на отделку:

63 м2 ПРИМЕР!



http://sa-mosobl.ru/

Email.: sa-mosobl@mail.ru

1. **Балкон**
   - Устройство полов из керамической плитки +порожек
   - Устройство потолков (ГКЛ, реечного)

2. **Спальня 1/спальня 2**

   - Электрика согласно схеме клиента **(Legrand Valena, Schneider цвет согласовывается с Заказчиком)**

   - Оклейка стен обоями **(Флизелиновые на виниловой основе шириной 1 м согласовывается с Заказчиком)**

   - Устройство полов из ламината **(33-34 класс Россия-Германия согласовывается с Заказчиком)**

   - Устройство плинтусов пола **(ПВХ, ППУ согласовывается с Заказчиком)**

   - Установка дверного блока **(производитель согласовывается с Заказчиком)**

   - Устройство натяжного потолка (страна производитель –Германия)

3. **Ванная комната**

   - Устройство полов из керамической плитки швов (затирка швов **однотонная, согласовывается с Заказчиком)**

   - Облицовка стен керамической плиткой (затирка швов **однотонная, согласовывается с Заказчиком)**

   - Электрика согласно схеме клиента **(Legrand Valena, Schneider цвет, марка согласовывается с Заказчиком)**

   - Установка дверного блока **(производитель согласовывается с Заказчиком)**

   - Установка тех люков (**производитель, тип и марка согласовывается с Заказчиком**) для доступа в сантехкороб и к сифону ванны

   - Установка ванны, умывальника, унитаза, смесителей, полотенцесушителя, зеркала над умывальником (**тип и марка согласовывается Заказчиком)**

   - Устройство натяжного потолка (страна производитель –Германия)

4.Кухня –гостиная

- Электрика согласно схеме клиента **(Legrand Valena, Schneider цвет согласовывается с Заказчиком)**

- Оклейка стен обоями **(Флизелиновые на виниловой основе шириной 1 м согласовывается с Заказчиком)**

- Устройство полов из ламината **(33-34 класс Россия-Германия согласовывается с Заказчиком)**

- Устройство плинтусов пола **(ПВХ, ППУ согласовывается с Заказчиком)**

- Установка дверного блока **(производитель согласовывается с Заказчиком)**
- Устройство натяжного потолка (страна производитель –Германия)
- Укладка плитки для фартука (**однотонная, многоцветная- согласовывается с Заказчиком)**

4. **Прихожая**
   - Электрика согласно схеме клиента (**Legrand Valena, Schneider цвет согласовывается с Заказчиком**)

   - Оклейка стен обоями (**Флизелиновые на виниловой основе шириной 1 м согласовывается с Заказчиком**)

   - Устройство полов из ламината (**33-34 класс Россия-Германия согласовывается с Заказчиком**)

   - Устройство плинтусов пола (**ПВХ, ППУ согласовывается с Заказчиком**)

   - Установка дверного блока (**производитель согласовывается с Заказчиком**)

   - Устройство натяжного потолка (**страна производитель –Германия**)

   - Установка входной металлической двери (**производитель согласовывается с Заказчиком**)

http://sa-mosobl.ru/

Email.: sa-mosobl@mail.ru

Дополнительные работы:

- Очистка помещения от строительного мусора перед началом производства работ
- Обеспыливание поверхности перед устройством стяжки
- Уборка, вынос строительного мусора по завершению работ
- Доставка в квартиру материалов
- Разгрузка, погрузка, подъем в квартиру материалов при работающих лифтах